

白石市社会教育施設個別施設計画 (長寿命化・再配置計画)



令和3年3月
白石市

目次

第1章 社会教育施設個別施設計画の概要	1
1 背景と目的	1
2 計画期間	1
3 フォローアップの実施方針	1
4 対象施設	2
第2章 社会教育施設を取り巻く現状	3
1 本市における人口の動向	3
2 施設利用状況	4
3 施設保有状況	7
4 社会教育施設の健全性の把握	8
4・1 構造躯体の健全性の把握	8
4・2 躯体以外の劣化状況の把握	11
4・3 老朽化状況の全体的傾向	15
4・4 部位別劣化状況	16
第3章 公共施設のあり方に関する市民アンケート調査	21
1 市民アンケート調査概要	21
1・1 調査目的	21
1・2 調査対象	21
1・3 調査期間	21
1・4 調査方法	21
2 市民アンケート調査結果	22
2・1 回答者の属性	22
2・2 公共施設を取り巻く現状と課題について	24
第4章 社会教育施設整備の基本方針	30
1 基本的な方針	30
2 再配置の方針	31
3 長寿命化の方針	33
3・1 「予防保全」への転換	34
3・2 目標耐用年数の設定	34
3・3 修繕・改修サイクルの見直し	35
3・4 改修等の整備水準	36
4 維持・管理の方針	37
4・1 日常点検	37
4・2 老朽度点検調査	37

4・3 情報管理	37
第5章 施設整備の実施計画.....	38
1 対策の優先順位の考え方	38
2 施設の評価	38
2・1 施設評価とその後の流れ	38
2・2 一次評価・総合評価について	39
2・3 評価結果（方向性の決定）	41
3 今後35年間の実施計画	42
4 今後の維持・更新にかかるコストシミュレーション	43
4・1 対策決定済みの施設	44
4・2 対策検討中（当面継続）の施設	45
第6章 個別施設計画の継続的運用方針	46
1 情報基盤等の整備と活用	46
1・1 情報基盤の整備	46
1・2 情報基盤の継続的な活用	46
1・3 点検マニュアルの整備	46
2 推進体制等の整備	47

第1章 社会教育施設個別施設計画の概要

1 背景と目的

本市の社会教育施設は、平成10年以前に建設されていることから、全ての建物が築20年以上経過しており、老朽化による建物自体の寿命や設備の不具合等の問題を抱えています。

その一方で、高齢化社会に伴う社会保障関連経費等の歳出増加や生産年齢人口の減少に伴う税収の減少等により、将来の財政状況悪化が見込まれるため、老朽化する施設の更新費用を十分に確保することが困難になることが予想されます。また、人口減少、少子高齢化、社会経済情勢等の影響により、社会教育施設の利用需要に変化が生じています。

限られた財源の下で、今後多くの施設整備を行うためには、従来の「事後保全」の考え方から脱却し、機能や設備を良好な状態に保ち、施設を可能な限り長期間利用する「計画的保全による長寿命化」の考え方を取り入れた整備手法への転換を図ること、また今後の利用需要を見据え、施設総量の縮減、規模の適正化、改築・改修の方向性や優先順位等の設定により、予算の平準化とトータルコストの縮減を図ることが必要とされます。

上記を踏まえ、「白石市社会教育施設個別施設計画（長寿命化・再配置計画）」（以下「本計画」という）では、施設の老朽度や管理状況など現状を把握・整理した上で、社会教育施設に求められる安全・機能を確保しながら効率的・効果的な再配置等を実現するため、今後の方向性、改修内容や改修時期など、個別の施設ごとに具体的な計画を策定することを目的とします。

2 計画期間

平成29年3月に策定した「白石市公共施設等総合管理計画」（以下「総合管理計画」という）に基づき、令和3年度から令和37年度までの35年間とします。

3 フォローアップの実施方針

計画期間内で定期的に、計画の進捗状況等を把握するとともに、財政状況や定期的・法定的な点検から得られる施設の老朽化に関する状況・評価も踏まえ、5年ごとに見直しを実施します。

4 対象施設

本市にある社会教育施設のうち、倉庫・物置等の小規模（床面積 200 m²未満。ただし規模が小さくても重要と認められる建築物は対象とする。）な施設を除いた、5施設7棟を対象として本計画を策定します。

表 1-1：対象施設一覧表

	施設名	建物名	延床面積 (m ²)	竣工年度	構造	避難所 指定
1	古典芸能伝承の館	能楽堂	561	1991 (H3)	W 造	無
2	古典芸能伝承の館	茶室	117	1991 (H3)	W 造	
3	図書館	図書館	1,215	1974 (S49)	RC 造	無
4	図書館	Iレバーター棟	18	1998 (H10)	S 造	
5	情報センター	事務所	1,460	1997 (H9)	S 造	無
6	資料整理室	事務所	113	1976 (S51)	W 造	無
7	白石城歴史探訪ミュージアム	会館	1,042	1971 (S46)	RC 造	無




図 1-1：社会教育施設の配置図

第2章 社会教育施設を取り巻く現状

1 本市における人口の動向

本市の総人口は減少を続けており、平成 27 年（2015 年）からの 25 年間で約 12,000 人（約 34%）減少し、令和 22 年（2040 年）には 23,328 人になると推計されています。

年齢 3 区別人口（年少人口（14 歳以下）、生産年齢人口（15 歳以上 64 歳以下）、老人人口（65 歳以上））でみると、年少人口は、平成 27 年の 3,872 人から令和 22 年には 1,738 人へ、生産年齢人口は 20,006 人から 10,578 人へと、どちらの人口も、ほぼ半減すると推計されています。

一方、老人人口は、生産年齢人口が順次老年期に入り、また、平均寿命が伸びつつあることもあります。当初は人口が増加を続けていますが、令和 7 年頃をピークに減少傾向となると推計され、市の高齢化率（65 歳以上の割合）は平成 27 年度の 31.8% から令和 22 年度には 47.2% と、市民の約半数が 65 歳以上という状況になると推計されています。




図 2-1：年齢 3 区別人口の推移




図 2-2：年齢 3 区別人口構成比の推移

2 施設利用状況

(1) 古典芸能伝承の館

古典芸能伝承の館は、能楽堂と茶室が利用可能な施設です。能楽堂は、能舞台、見所、楽屋の三つの部分からなり、京都西本願寺北能舞台を手本とし、見所は固定席 169 席、補助椅子等で 300 席可能です。茶室は、八畳広間（入側付き）、三畳台目小間（相伴席付き）、寄付、水屋、台所などからなっています。

表 2-1：古典芸能伝承の館の概要

開館時間	9:00～21:00
休館日	毎週月曜日、（月曜日が祝日のときは、翌日火曜日）、祝日の翌日、12月29日～1月3日、臨時休館日
施設内容	能楽堂、茶室

利用者数は約 9,000 人前後であり、用途別に見ると茶室は概ね一定の推移を保っていますが、能楽堂・楽屋についてはやや減少傾向にあります。




図 2-3：古典芸能伝承の館 利用者数の推移

(単位：人)

(2) 図書館・情報センター

図書館と情報センターは、平成21年度より一元管理となっています。

表2-2：図書館・情報センター（絵本コーナー）の概要

開館時間	火・金・土・日・祝日 9:00~17:00 水・木・祝日以外 9:00~19:00 情報センター絵本コーナーは火~日 9:00~17:00
休館日	毎週月曜日、毎月第一金曜日、年末年始（12月28日～1月4日） 蔵書点検期間（10月3日～10月10日）、その他
利用登録	白石市および仙南8市町（角田市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町）にお住まいの方、または白石市内に通勤・通学している方

利用状況としては、入館者数・貸出冊数ともに減少が進んでいる状況です。

表2-3：図書館・情報センター 入館者数の推移

（単位：人）

		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
図書館	一般	41,374	40,259	32,129	30,702	28,374
	児童	18,454	14,652	11,125	11,317	11,605
	計	59,828	54,911	43,254	42,019	39,979
情報センター	一般	15,395	16,591	14,763	5,550	4,457
	児童	13,654	12,281	10,124	5,475	5,346
	合計	29,049	28,872	24,887	11,025	9,803

※H30年度より情報センターは利用形態が変わったため、絵本コーナーのみの人数となります

表2-4：貸出冊数

（単位：冊）

	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
一般書	64,465	59,938	57,224	52,092	52,739
児童書	48,466	44,661	39,544	38,777	39,383
雑誌	6,155	6,574	5,544	5,022	4,671
視聴覚資料	3,664	2,761	2,393	2,431	1,909
合計	122,750	113,934	104,705	98,322	98,702




図2-4：図書館・情報センター 利用者数・貸出冊数の推移

(3) 白石城歴史探訪ミュージアム

白石城歴史探訪ミュージアムは、指定管理者である公益財団法人白石市文化体育振興財団によって管理・運営が行われています。

表2-5：白石城歴史探訪ミュージアムの概要

開館時間	9:00～17:00 (レストランは11:00～15:00)
休館日	12月28日～31日
施設内容	展示室、売店、レストラン、立体ハイビジョンシアター

入館者数は、平成28年度にかけて増加傾向でしたが、平成29年度以降は減少が進んでいます。




図2-5：白石城歴史探訪ミュージアム 入館者数の推移

3 施設保有状況

令和3年4月1日時点での本計画の対象としている社会教育施設は5施設7棟で、延床面積は4,526m²であり、建築年次別の整備状況は図に示すとおりです。このうち、旧耐震基準（昭和56年以前）に基づき建築された施設は3棟で、社会教育施設全体の約43%、延床面積の合計は2,370m²で、施設全体の延床面積の約52%を占めています。なお、その他の施設についても全て築後20年を経過しております、全体的に老朽化が進んでいます。




図 2-6：建築年別の延床面積分布




図 2-7：築年数別の床面積割合

4 社会教育施設の健全性の把握

本計画の対象としている社会教育施設 5 施設 7 棟について、その健全性を把握します。


施設の健全性の把握は、①構造躯体の健全性の把握と②躯体以外の劣化状況の把握とに分けました。構造躯体の健全性は、すでに実施されている耐震診断報告書等を基に、長寿命化改修に適さない建物を選別します。また、躯体以外の劣化状況は、現地調査により把握し、劣化度の算定・評価を実施し、劣化部位の修繕コストや改修等の優先順位付けを今後の維持・更新コストの算出に反映させるため、「劣化状況調査票」を作成することにより、躯体以外の劣化状況を把握します。

4-1 構造躯体の健全性の把握

施設を従来のように築 50 年未満で改築するのではなく、80 年程度の長期間にわたって使用するためには、構造躯体の健全性が確保されている必要があります。このため、長寿命化改修に適さない建物については、今後の維持・更新コストを試算する上で「改築」と区分して算定を行います。

計画策定期階の判定基準

- ・ 旧耐震基準の鉄筋コンクリート造の建物については、耐震診断報告書に基づき、コンクリート圧縮強度が $13.5\text{N}/\text{m m}^2$ 以下のもの及び圧縮強度が不明のものは「要調査」建物とし、試算上は「改築」とする。
- ・ 旧耐震基準の鉄骨造及び木造の建物については、現地調査結果を基に判断し、概ね建築後 40 年以上で腐食や劣化の著しいものは「要調査」建物とし、試算上は「改築」とする。
- ・ 上記以外は、試算上の区分を長寿命化とする。



*1 例えば、時を重ねて活用され続けた木造建物等は、それ自体が文化財的価値を有すること多く、改築に際しては、こうした観点からの検討も別途行う必要がある。

図 2-8：長寿命化判定フロー

(「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書」(文部科学省)より)

旧耐震基準で建築された3棟のうち、資料整理室と白石城歴史探訪ミュージアムの2棟は耐震診断未実施のため、長寿命化に適さないものと判定されました。

表2-6：長寿命化判定結果

通し番号	施設名	建物名	構造	階数	延床面積(m ²)	建築年度		築年数(調査時点)	構造躯体の健全性				
						西暦	和暦		耐震安全性				
									基準	診断	補強		
1	古典芸能伝承の館	能楽堂	W	1	561	1991	H3	27	新	-	-	-	長寿命
2	古典芸能伝承の館	茶室	W	1	117	1991	H3	27	新	-	-	-	長寿命
3	図書館	図書館	RC	2	1,215	1974	S49	44	旧	済	-	15.6	長寿命
4	図書館	エレベーター棟	S	2	18	1998	H10	20	新	-	-	-	長寿命
5	情報センター	事務所	S	3	1,460	1997	H9	21	新	-	-	-	長寿命
6	資料整理室	事務所	W	1	113	1976	S51	42	旧	-	-	-	要調査
7	白石城歴史探訪ミュージアム	会館	RC	3	1,042	1971	S46	47	旧	-	-	-	要調査

■: 築50年以上 ■: 築30年以上

※調査時点: 平成30年度

(構造)
RC: 鉄筋コンクリート造
S: 鉄骨造
W: 木造

4・2 躯体以外の劣化状況の把握

(1) 劣化状況の評価

躯体以外の劣化状況の把握は、全5施設7棟について現況調査を実施しました。

図2-9の劣化状況調査票に基づき、各建物の5つの部位について目視・触診でその劣化状況を評価し、健全度を算定しました。

対象施設の基本情報																																																																																																						
通し番号			学校名	学校番号	調査日																																																																																																	
建物名				記入者																																																																																																		
棟番号			建築年度	年度(年度)																																																																																																		
構造種別	延床面積	m ²	階数	地上 階	地下 階																																																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">部位</th> <th rowspan="2">仕様 (該当する項目にチェック)</th> <th colspan="2">工事履歴(部位の更新)</th> <th rowspan="2">劣化状況 (複数回答可) 箇所数</th> <th rowspan="2">特記事項</th> <th rowspan="2">評価</th> </tr> <tr> <th>年度</th> <th>工事内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">1 屋根 屋上</td> <td><input type="checkbox"/> アスファルト保護防水</td> <td rowspan="6"></td> <td rowspan="6"></td> <td><input type="checkbox"/> 降雨時に雨漏りがある</td> <td rowspan="6"></td> <td rowspan="6"></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> アスファルト露出防水</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> シート防水、塗膜防水</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 勾配屋根(長尺金属板、折板)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 勾配屋根(スレート、瓦類)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> その他の屋根 ()</td> </tr> <tr> <td rowspan="12">2 外壁</td> <td><input type="checkbox"/> 塗仕上げ</td> <td rowspan="12"></td> <td rowspan="12"></td> <td><input type="checkbox"/> 鉄筋が見えているところがある</td> <td rowspan="12"></td> <td rowspan="12"></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> タイル張り、石張り</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 金属系ハネル</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> コンクリート系バネル(ALC等)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> その他の外壁 ()</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> アルミ製サッシ</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 銅製サッシ</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 断熱サッシ、省エネガラス</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 既存点検等で指摘がある</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 外壁から漏水がある</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 塗装の剥がれ</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> タイルや石が剥がれている</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 大きな亀裂がある</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 窓・ドアの周りで漏水がある</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 窓・ドアに錆・腐食・変形がある</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 外部手すり等の錆・腐朽</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 既存点検等で指摘がある</td> </tr> <tr> <td rowspan="15">3 内部仕上 (床・壁・天井) (内部建具) (間仕切等) (照明器具) (エアコン) 等</td> <td><input type="checkbox"/> 老朽改修</td> <td rowspan="15"></td> <td rowspan="15"></td> <td rowspan="15"></td> <td rowspan="15"></td> <td rowspan="15"></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> エコ改修</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> トイレ改修</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 法令適合</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 校内LAN</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 空調設置</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 防害児等対策</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 防犯対策</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 構造体の耐震対策</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 非構造部材の耐震対策</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> その他、内部改修工事</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">4 電気設備</td> <td><input type="checkbox"/> 分電盤改修</td> <td rowspan="5"></td> <td rowspan="5"></td> <td rowspan="5"></td> <td rowspan="5"></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 配線等の敷設工事</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 升降設備保守点検</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> その他、電気設備改修工事</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">5 機械設備</td> <td><input type="checkbox"/> 給水配管改修</td> <td rowspan="4"></td> <td rowspan="4"></td> <td rowspan="4"></td> <td rowspan="4"></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 排水配管改修</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 消防設備の点検</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> その他、機械設備改修工事</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center; padding: 5px;"> <small>特記事項(改修工事内容や12条点検、消防点検など、各種点検等による指摘事項が有れば、該当部位と指摘内容を記載)</small> </td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="background-color: #ffffcc; width: 80%; height: 40px;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center; vertical-align: middle;"> 健全度 <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div> </td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> 健全度の点数 /100点 </td> </tr> </tbody> </table>						部位	仕様 (該当する項目にチェック)	工事履歴(部位の更新)		劣化状況 (複数回答可) 箇所数	特記事項	評価	年度	工事内容	1 屋根 屋上	<input type="checkbox"/> アスファルト保護防水			<input type="checkbox"/> 降雨時に雨漏りがある			<input type="checkbox"/> アスファルト露出防水	<input type="checkbox"/> シート防水、塗膜防水	<input type="checkbox"/> 勾配屋根(長尺金属板、折板)	<input type="checkbox"/> 勾配屋根(スレート、瓦類)	<input type="checkbox"/> その他の屋根 ()	2 外壁	<input type="checkbox"/> 塗仕上げ			<input type="checkbox"/> 鉄筋が見えているところがある			<input type="checkbox"/> タイル張り、石張り	<input type="checkbox"/> 金属系ハネル	<input type="checkbox"/> コンクリート系バネル(ALC等)	<input type="checkbox"/> その他の外壁 ()	<input type="checkbox"/> アルミ製サッシ	<input type="checkbox"/> 銅製サッシ	<input type="checkbox"/> 断熱サッシ、省エネガラス	<input type="checkbox"/> 既存点検等で指摘がある	<input type="checkbox"/> 外壁から漏水がある	<input type="checkbox"/> 塗装の剥がれ	<input type="checkbox"/> タイルや石が剥がれている	<input type="checkbox"/> 大きな亀裂がある	<input type="checkbox"/> 窓・ドアの周りで漏水がある	<input type="checkbox"/> 窓・ドアに錆・腐食・変形がある	<input type="checkbox"/> 外部手すり等の錆・腐朽	<input type="checkbox"/> 既存点検等で指摘がある	3 内部仕上 (床・壁・天井) (内部建具) (間仕切等) (照明器具) (エアコン) 等	<input type="checkbox"/> 老朽改修						<input type="checkbox"/> エコ改修	<input type="checkbox"/> トイレ改修	<input type="checkbox"/> 法令適合	<input type="checkbox"/> 校内LAN	<input type="checkbox"/> 空調設置	<input type="checkbox"/> 防害児等対策	<input type="checkbox"/> 防犯対策	<input type="checkbox"/> 構造体の耐震対策	<input type="checkbox"/> 非構造部材の耐震対策	<input type="checkbox"/> その他、内部改修工事	4 電気設備	<input type="checkbox"/> 分電盤改修					<input type="checkbox"/> 配線等の敷設工事	<input type="checkbox"/> 升降設備保守点検	<input type="checkbox"/> その他、電気設備改修工事	5 機械設備	<input type="checkbox"/> 給水配管改修					<input type="checkbox"/> 排水配管改修	<input type="checkbox"/> 消防設備の点検	<input type="checkbox"/> その他、機械設備改修工事	<small>特記事項(改修工事内容や12条点検、消防点検など、各種点検等による指摘事項が有れば、該当部位と指摘内容を記載)</small>											健全度 <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>						健全度の点数 /100点
部位	仕様 (該当する項目にチェック)	工事履歴(部位の更新)		劣化状況 (複数回答可) 箇所数	特記事項			評価																																																																																														
		年度	工事内容																																																																																																			
1 屋根 屋上	<input type="checkbox"/> アスファルト保護防水			<input type="checkbox"/> 降雨時に雨漏りがある																																																																																																		
	<input type="checkbox"/> アスファルト露出防水																																																																																																					
	<input type="checkbox"/> シート防水、塗膜防水																																																																																																					
	<input type="checkbox"/> 勾配屋根(長尺金属板、折板)																																																																																																					
	<input type="checkbox"/> 勾配屋根(スレート、瓦類)																																																																																																					
	<input type="checkbox"/> その他の屋根 ()																																																																																																					
2 外壁	<input type="checkbox"/> 塗仕上げ			<input type="checkbox"/> 鉄筋が見えているところがある																																																																																																		
	<input type="checkbox"/> タイル張り、石張り																																																																																																					
	<input type="checkbox"/> 金属系ハネル																																																																																																					
	<input type="checkbox"/> コンクリート系バネル(ALC等)																																																																																																					
	<input type="checkbox"/> その他の外壁 ()																																																																																																					
	<input type="checkbox"/> アルミ製サッシ																																																																																																					
	<input type="checkbox"/> 銅製サッシ																																																																																																					
	<input type="checkbox"/> 断熱サッシ、省エネガラス																																																																																																					
	<input type="checkbox"/> 既存点検等で指摘がある																																																																																																					
	<input type="checkbox"/> 外壁から漏水がある																																																																																																					
	<input type="checkbox"/> 塗装の剥がれ																																																																																																					
	<input type="checkbox"/> タイルや石が剥がれている																																																																																																					
<input type="checkbox"/> 大きな亀裂がある																																																																																																						
<input type="checkbox"/> 窓・ドアの周りで漏水がある																																																																																																						
<input type="checkbox"/> 窓・ドアに錆・腐食・変形がある																																																																																																						
<input type="checkbox"/> 外部手すり等の錆・腐朽																																																																																																						
<input type="checkbox"/> 既存点検等で指摘がある																																																																																																						
3 内部仕上 (床・壁・天井) (内部建具) (間仕切等) (照明器具) (エアコン) 等	<input type="checkbox"/> 老朽改修																																																																																																					
	<input type="checkbox"/> エコ改修																																																																																																					
	<input type="checkbox"/> トイレ改修																																																																																																					
	<input type="checkbox"/> 法令適合																																																																																																					
	<input type="checkbox"/> 校内LAN																																																																																																					
	<input type="checkbox"/> 空調設置																																																																																																					
	<input type="checkbox"/> 防害児等対策																																																																																																					
	<input type="checkbox"/> 防犯対策																																																																																																					
	<input type="checkbox"/> 構造体の耐震対策																																																																																																					
	<input type="checkbox"/> 非構造部材の耐震対策																																																																																																					
	<input type="checkbox"/> その他、内部改修工事																																																																																																					
	4 電気設備						<input type="checkbox"/> 分電盤改修																																																																																															
							<input type="checkbox"/> 配線等の敷設工事																																																																																															
							<input type="checkbox"/> 升降設備保守点検																																																																																															
							<input type="checkbox"/> その他、電気設備改修工事																																																																																															
5 機械設備		<input type="checkbox"/> 給水配管改修																																																																																																				
	<input type="checkbox"/> 排水配管改修																																																																																																					
	<input type="checkbox"/> 消防設備の点検																																																																																																					
	<input type="checkbox"/> その他、機械設備改修工事																																																																																																					
<small>特記事項(改修工事内容や12条点検、消防点検など、各種点検等による指摘事項が有れば、該当部位と指摘内容を記載)</small>																																																																																																						
					健全度 <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>																																																																																																	
					健全度の点数 /100点																																																																																																	
<p style="margin: 0;">改修工事内容や12条点検等で4段階の劣化状況評価に影響を及ぼすような指摘事項がある場合は特記事項に記入</p>																																																																																																						

図2-9：劣化状況調査票

現地調査においては、屋根・屋上、外壁は目視状況により、また、内部仕上、電気設備、機械設備は全面的な改修年からの経過年数を基本にA、B、C、Dの4段階で評価しました。それぞれの評価基準は表2-7のとおりです。

表2-7：評価基準

目視による評価【屋根・屋上、外壁】

評価	基準			
	A	概ね良好		
劣化	B	部分的に劣化(安全上、機能上、問題なし)		
	C	広範囲に劣化(安全上、機能上、不具合発生の兆し)		
	D	早急に対応する必要がある (安全上、機能上、問題あり) (躯体の耐久性に影響を与えている) (設備が故障し施設運営に支障を与えている)等		

経過年数による評価
【内部仕上げ、電気設備、機械設備】

評価	基準			
	A	20年未満		
劣化	B	20~40年		
	C	40年以上		
	D	経過年数に関わらず著しい劣化事象がある場合		

(「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書」(文部科学省)より)

上記の評価基準に基づき、各建物の5つの部位について劣化状況を4段階で評価し、100点満点で数値化した健全度を算定します。具体的には表2-8のとおり①部位の評価点と②部位のコスト配分を定め、③健全度を100点満点で算定しました。なお、②部位のコスト配分は、文部科学省の「長寿命化改良事業」の校舎の改修比率算定表を参考に、同算定表における「長寿命化」7%分を、屋根・屋上、外壁に按分して設定しています。

表2-8：健全度算定

①部位の評価点

評価点
A 100
B 75
C 40
D 10

③健全度

$$\text{総和} (\text{部位の評価点} \times \text{部位のコスト配分}) \div 60$$

※100点満点にするためにコスト配分の合計値で割っている。

※健全度は、数値が小さいほど劣化が進んでいることを示す。

(健全度計算例)

②部位のコスト配分

部位	コスト配分
1.屋根・屋上	5.1
2.外壁	17.2
3.内部仕上	22.4
4.電気設備	8.0
5.機械設備	7.3
計	60

評価	評価点	配分	=	204
1.屋根・屋上 C	40	5.1	=	204
2.外壁 D	10	17.2	=	172
3.内部仕上 B	75	22.4	=	1,680
4.電気設備 A	100	8.00	=	800
5.機械設備 C	40	7.3	=	292
			計	3,148
			÷	60
				健全度 52

(2) 点検項目と留意点

屋根・屋上	
点検項目	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 雨漏り、雨漏り痕、シミやカビがないか。 ➢ 防水面において、膨れ・剥がれ・破れ・穴開き等がないか。 ➢ 金属屋根において、錆・損傷・腐食等がないか。
点検の留意点	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 目視だけでなく、歩行により、浮きや水膨れ等がないか確認する。 ➢ 屋根は、容易に登れない場合、可能であれば隣接する建物の屋上等から観察する。 ➢ 1箇所の劣化事象だけでなく、全体の経年状況を踏まえる。 ➢ 現状として降雨時に複数箇所で雨漏りしている場合をD評価とする。判断を雨漏り痕で行う場合は概ね10箇所以上をD評価とする。
外壁	
点検項目	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 外壁において、コンクリートが剥落し、鉄筋が露出している箇所はないか。 ➢ 室内側において、雨漏りと思われるシミ垂れや塗装の剥がれがないか。 ➢ 外壁材の亀裂・浮き・剥離・ひび割れ及び破損等がないか。 ➢ 建具枠、蝶番などの腐食・変形・ぐらつき等がないか。
点検の留意点	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 目視によって外壁の状況を確認する。 ➢ スチールサッシは、錆の影響による開閉不良・鍵の破損等について確認する。 ➢ 鉄筋の露出は、概ね5箇所以上をD評価とする。 ➢ 現状として降雨時に複数箇所で雨漏りしている場合をD評価とする。判断を雨漏り痕で行う場合は概ね10箇所以上をD評価とする。
内部仕上・電気設備・機械設備	
点検項目	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 内部においては、床・壁・天井の亀裂やボード類の浮きや破損等がないか。 ➢ 天井ボードの落下や床シートの剥がれ等により安全性が損なわれているところがないか。 ➢ 設備機器において、錆・損傷・腐食・漏水・漏油等がないか。 ➢ 給水設備において、使用水に赤水や異臭がないか。 ➢ 機器から異音はしていないか。
点検の留意点	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 目視によって状況を確認する。 ➢ 受変電設備等のある機器は、フェンスの外から目視により確認する。 ➢ 施設管理者からのヒアリングも有効。 ➢ 複数台ある場合、1台の機器劣化事象だけで判断するのではなく、設備全体として評価する。

(3)劣化状況の現地調査結果（※一次評価項目：建物の健全度）

躯体以外の劣化状況の把握については、前記4-2(1)の評価基準に基づき、劣化状況調査票を作成し、各建物の健全度を以下の通り算定しました。

表2-9：現地調査結果

通し番号	施設名	建物名	構造	階数	延床面積(m ²)	建築年度		築年数(調査時点)	劣化状況評価					
						西暦	和暦		屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(100点満点)
1	古典芸能伝承の館	能楽堂	W	1	561	1991	H3	27	A	B	B	B	B	77
2	古典芸能伝承の館	茶室	W	1	117	1991	H3	27	A	A	A	B	B	94
3	図書館	図書館	RC	2	1,215	1974	S49	44	A	B	D	C	C	44
4	図書館	エレベーター棟	S	2	18	1998	H10	20	A	A	B	B	B	84
5	情報センター	事務所	S	3	1,460	1997	H9	21	A	B	B	B	B	77
6	資料整理室	事務所	W	1	113	1976	S51	42	B	C	C	C	C	43
7	白石城歴史探訪ミュージアム	会館	RC	3	1,042	1971	S46	47	B	B	B	B	B	75

■:第50年以上

■:築30年以上

※調査時点：平成30年度

(構造)

RC：鉄筋コンクリート造

S：鉄骨造

W：木造

4・3 老朽化状況の全体的傾向

現地調査を行った一級建築士によれば、施設全体に関して以下のような傾向が見られるとのことです。

(1)劣化度について

早急な対応が必要となる劣化度Dが1項目でも当てはまる施設は、全5施設7棟のうち1施設1棟であり、全7棟のうち14%です。早めの対応が要求される劣化度Cが1項目でも当てはまる施設になると2施設2棟となり、全7棟のうち29%を占めています。

(2)劣化・破損箇所について

①屋根・屋上

屋根・屋上の劣化度がC若しくはDとなっている施設はありません。A・B評価の施設は多少の雨漏りやサビがみられるものの目立った劣化は見られませんでした。

②外壁

外壁の劣化度がCとなっている施設は、大きなクラック（ひび割れ）、塗膜剥離が多く見られました。

③内部仕上

施設ごとの評価は経過年数により行っていますが（表2-7参照）、目視で確認できた劣化部位としては、床、壁、天井にクラック、壁と天井に雨漏り痕が見られました。

上記の項目については、改修工事による機能向上を目指す際に、優先的に考慮すべき課題であると考えます。

※設備については、目視では劣化部位を確認できておりません。

4・4 部位別劣化状況

① 屋根・屋上

経過年数※	劣化評価の分布	A 評価		
築後 50 年以上	該当なし	—		
築後 40~49 年	<p>A 評価の建物は、特に劣化は見られなかった。 B 評価の建物は、雨漏り痕が見られるが、改修工事済み。 対象年度の C・D 評価はない。</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 5px;">A 1棟</td> <td style="padding: 5px;">B 2棟</td> </tr> </table>	A 1棟	B 2棟	<p>図書館 2013 年シート改修</p> 
A 1棟	B 2棟			
築後 30~39 年	該当なし	—		
築後 20~29 年	<p>A 評価の建物は、近年葺き替工事が行われ特に劣化は見られなかった。 対象年度の B・C・D 評価はない。</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 5px;">A 4棟</td> </tr> </table>	A 4棟	<p>古典芸能伝承の館 2014 年屋根葺き替</p> 	
A 4棟				
築後 20 年未満	該当なし	—		

※調査時点の経過年数

B 評価	C 評価	D 評価
—	—	—
白石城歴史探訪ミュージアム 2005 年屋根工事 	該当なし	該当なし
—	—	—
該当なし	該当なし	該当なし
—	—	—

(2) 外壁

経過年数※	劣化評価の分布	A 評価
築後 50 年以上	該当なし	—
築後 40~49 年	B 評価の建物は、外壁の浮きやクラックが多く見られた。 C 評価の建物は、クラックが多く見られる。 対象年度の A・D 評価はない。	該当なし
	B 2棟	C 1棟
築後 30~39 年	該当なし	—
築後 20~29 年	A 評価の建物は、特に劣化は見られない。 B 評価の建物は、塗膜剥離やクラック、鉄骨のサビ等が見られた。 対象年度の C・D 評価はない。	古典芸能伝承の館 茶室 
	A 2棟	B 2棟
築後 20 年未満	該当なし	—

※調査時点の経過年数

B評価	C評価	D評価
—	—	—
白石城歴史探訪ミュージアム 汚れ 	資料整理室 大きなクラック 	該当なし
—	—	—
情報センター 塗膜剥離とクラック 	該当なし	該当なし
—	—	—

(3) 内部仕上

		主な劣化状況		対応
内部仕上	床	資料整理室（C評価） 劣化 	図書館（C評価） クラック 	C評価は早めの更新が必要。
	壁	白石城歴史探訪ミュージアム（B評価） クロスの剥がれ 	古典芸能伝承の館（B評価） クラック 	B評価は観察の上、更新が必要。
	壁	図書館（C評価） 壁の雨漏り痕 	資料整理室（C評価） クラック 	C評価は早めの更新が必要。
	天井	白石城ミュージアム（C評価） 機械室雨漏り痕 	古典芸能伝承の館（A評価） 	C評価は早めの更新が必要。
	天井	資料整理室（C評価） 雨漏り痕 	情報センター（B評価） クラック 	C評価は早めの更新が必要。 B評価は観察の上、更新が必要。

※上記評価は、劣化部位別の評価で、施設ごとの評価とは異なります。

※設備については、目視での確認はできませんでした。

第3章 公共施設のあり方に関する市民アンケート調査

1 市民アンケート調査概要

1・1 調査目的

本計画の策定にあたり、市民の施設利用状況及び老朽化問題に対する意向等を把握し、市民ニーズに合った規模や配置など、公共施設の今後のあり方を検討することを目的として実施しました。

1・2 調査対象

令和2年1月時点において、市内にお住まいの満18歳以上の方から無作為に抽出した1,500人

1・3 調査期間

令和2年2月4日（火）から令和2年2月20日（木）まで

1・4 調査方法


郵送配布、郵送回収

配布数：1,500通 有効回答数：694人 回収率：46.3%

2 市民アンケート調査結果


2・1 回答者の属性

問1 性別




区分	回答数
男性	297
女性	387
無回答	10
計	694

問2 年齢




区分	回答数
10歳代	5
20歳代	32
30歳代	57
40歳代	79
50歳代	109
60歳代	175
70歳以上	227
無回答	10
計	694

問3 居住地区




問4 居住年数



2-2 公共施設を取り巻く現状と課題について

問5 下記の施設について、あなたの最近1年間の利用状況に該当する回答1つに○をつけてください。

	週1回程度	月1回程度	年数回程度	利用していない	無回答
文化体育活動センター	8 (1.2%)	15 (2.2%)	239 (34.4%)	424 (61.1%)	8 (1.2%)
スパッシャンドらんど	11 (1.6%)	9 (1.3%)	88 (12.7%)	579 (83.4%)	7 (1.0%)
白石スキー場、南蔵王休憩所	1 (0.1%)	3 (0.4%)	47 (6.8%)	634 (91.4%)	9 (1.3%)
スポーツセンター	7 (1.0%)	7 (1.0%)	43 (6.2%)	627 (90.3%)	10 (1.4%)
弥治郎こけし村	2 (0.3%)	3 (0.4%)	81 (11.7%)	599 (86.3%)	9 (1.3%)
寿丸屋敷	2 (0.3%)	7 (1.0%)	160 (23.1%)	516 (74.4%)	9 (1.3%)
小原温泉かつらの湯	5 (0.7%)	4 (0.6%)	67 (9.7%)	610 (87.9%)	8 (1.2%)
おもしろいし市場	36 (5.2%)	115 (16.6%)	248 (35.7%)	290 (41.8%)	5 (0.7%)
中央公民館、地区公民館	20 (2.9%)	42 (6.1%)	241 (34.7%)	383 (55.2%)	8 (1.2%)
各コミュニティセンター	8 (1.2%)	8 (1.2%)	42 (6.1%)	625 (90.1%)	11 (1.6%)
あしたば白石	6 (0.9%)	17 (2.4%)	34 (4.9%)	631 (90.9%)	6 (0.9%)
こじゅうろうキッズランド	0 (0.0%)	4 (0.6%)	84 (12.1%)	597 (86.0%)	9 (1.3%)
ふれあいプラザ	7 (1.0%)	8 (1.2%)	56 (8.1%)	611 (88.0%)	12 (1.7%)
介護予防センター	5 (0.7%)	2 (0.3%)	37 (5.3%)	640 (92.2%)	10 (1.4%)
白石城、ミュージアム、武家屋敷	1 (0.1%)	7 (1.0%)	196 (28.2%)	481 (69.3%)	9 (1.3%)
図書館、情報センター	16 (2.3%)	37 (5.3%)	129 (18.6%)	503 (72.5%)	9 (1.3%)
古典芸能伝承の館	1 (0.1%)	7 (1.0%)	54 (7.8%)	625 (90.1%)	7 (1.0%)



おもしろいし市場以外の施設については、最近1年間では「利用していない」と回答した人が全体の半数以上を占めています。

→ 最近1年間に「利用していない理由」について、該当する回答すべてに○をつけてください。

区分	利用していない
文化体育活動センター	424
スパッシャンドしろいし	579
白石スキー場、南蔵王休憩所	634
スポーツセンター	627
弥治郎こけし村	599
寿丸屋敷	516
小原温泉かつらの湯	610
おもしろい市場	290
中央公民館、地区公民館	383
各コミュニティセンター	625
あしたば白石	631
こじゅうろうキッズランド	597
ふれあいプラザ	611
介護予防センター	640
白石城、ミュージアム、武家屋敷	481
図書館、情報センター	503
古典芸能伝承の館	625




施設を利用す る必要または 機会がない	施設の存在や サービス内容 を知らない	施設のある場 所が不便で行 きづらい	開館時間や料 金等から施設 を使いづらい	民間または他 市町の施設を 利用している	その他	無回答
347 (81.8%)	38 (9.0%)	20 (4.7%)	14 (3.3%)	13 (3.1%)	27 (6.4%)	22 (5.2%)
433 (74.8%)	29 (5.0%)	124 (21.4%)	45 (7.8%)	19 (3.3%)	28 (4.8%)	30 (5.2%)
535 (84.4%)	43 (6.8%)	38 (6.0%)	12 (1.9%)	10 (1.6%)	33 (5.2%)	39 (6.2%)
487 (77.7%)	126 (20.1%)	16 (2.6%)	16 (2.6%)	16 (2.6%)	23 (3.7%)	37 (5.9%)
490 (81.8%)	52 (8.7%)	80 (13.4%)	9 (1.5%)	2 (0.3%)	22 (3.7%)	33 (5.5%)
417 (80.8%)	85 (16.5%)	15 (2.9%)	6 (1.2%)	4 (0.8%)	20 (3.9%)	38 (7.4%)
437 (71.6%)	70 (11.5%)	74 (12.1%)	24 (3.9%)	55 (9.0%)	30 (4.9%)	37 (6.1%)
199 (68.6%)	37 (12.8%)	19 (6.6%)	4 (1.4%)	15 (5.2%)	23 (7.9%)	24 (8.3%)
322 (84.1%)	37 (9.7%)	8 (2.1%)	3 (0.8%)	5 (1.3%)	12 (3.1%)	31 (8.1%)
502 (80.3%)	126 (20.2%)	29 (4.6%)	7 (1.1%)	3 (0.5%)	16 (2.6%)	41 (6.6%)
485 (76.9%)	148 (23.5%)	29 (4.6%)	10 (1.6%)	8 (1.3%)	19 (3.0%)	43 (6.8%)
504 (84.4%)	39 (6.5%)	13 (2.2%)	19 (3.2%)	6 (1.0%)	38 (6.4%)	34 (5.7%)
527 (86.3%)	91 (14.9%)	6 (1.0%)	4 (0.7%)	3 (0.5%)	13 (2.1%)	37 (6.1%)
514 (80.3%)	118 (18.4%)	9 (1.4%)	6 (0.9%)	5 (0.8%)	23 (3.6%)	44 (6.9%)
415 (86.3%)	31 (6.4%)	15 (3.1%)	14 (2.9%)	3 (0.6%)	16 (3.3%)	35 (7.3%)
419 (83.3%)	37 (7.4%)	17 (3.4%)	12 (2.4%)	14 (2.8%)	24 (4.8%)	32 (6.4%)
534 (85.4%)	80 (12.8%)	18 (2.9%)	16 (2.6%)	4 (0.6%)	15 (2.4%)	38 (6.1%)

いずれの施設においても、「施設を利用する必要または機会がないため」と回答した人が最も多く、全体の6割以上を占めています。

問6 白石市の市民 1人当たりの公共施設の延床面積は、平成 30 年度末現在 5.42 m²で全国平均の 3.42 m²の約 1.6 倍となっています。あなたは、白石市の公共施設の全体としての量についてどのようにお考えですか。該当する回答 1つにつけてください。

		多い	やや多い	適量	やや少ない	少ない	無回答
全体	205 (29.5%)	222 (32.0%)	186 (26.8%)	27 (3.9%)	16 (2.3%)	38 (5.5%)	
性別	男性	109 (36.7%)	100 (33.7%)	59 (19.9%)	12 (4.0%)	7 (2.4%)	10 (3.4%)
	女性	93 (24.0%)	115 (29.7%)	127 (32.8%)	15 (3.9%)	9 (2.3%)	28 (7.2%)
年代別	10歳代	3 (60.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	20歳代	13 (40.6%)	8 (25.0%)	8 (25.0%)	3 (9.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	30歳代	18 (31.6%)	21 (36.8%)	11 (19.3%)	3 (5.3%)	3 (5.3%)	1 (1.8%)
	40歳代	22 (27.8%)	27 (34.2%)	23 (29.1%)	3 (3.8%)	3 (3.8%)	1 (1.3%)
	50歳代	36 (33.0%)	36 (33.0%)	27 (24.8%)	4 (3.7%)	2 (1.8%)	4 (3.7%)
	60歳代	50 (28.6%)	61 (34.9%)	42 (24.0%)	7 (4.0%)	3 (1.7%)	12 (6.9%)
	70歳以上	60 (26.4%)	62 (27.3%)	73 (32.2%)	7 (3.1%)	5 (2.2%)	20 (8.8%)
地区別	白石地区	101 (28.5%)	115 (32.4%)	96 (27.0%)	11 (3.1%)	9 (2.5%)	23 (6.5%)
	越河地区	8 (36.4%)	8 (36.4%)	4 (18.2%)	1 (4.5%)	0 (0.0%)	1 (4.5%)
	斎川地区	10 (38.5%)	8 (30.8%)	6 (23.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (7.7%)
	大平地区	14 (31.1%)	14 (31.1%)	12 (26.7%)	2 (4.4%)	0 (0.0%)	3 (6.7%)
	大鷹沢地区	12 (23.1%)	19 (36.5%)	13 (25.0%)	4 (7.7%)	3 (5.8%)	1 (1.9%)
	白川地区	9 (23.7%)	14 (36.8%)	11 (28.9%)	2 (5.3%)	0 (0.0%)	2 (5.3%)
	福岡地区	43 (35.0%)	31 (25.2%)	36 (29.3%)	7 (5.7%)	3 (2.4%)	3 (2.4%)
	小原地区	4 (20.0%)	6 (30.0%)	7 (35.0%)	0 (0.0%)	1 (5.0%)	2 (10.0%)
居住年数別	5年未満	8 (26.7%)	8 (26.7%)	9 (30.0%)	2 (6.7%)	2 (6.7%)	1 (3.3%)
	5~10年未満	5 (20.8%)	11 (45.8%)	5 (20.8%)	1 (4.2%)	1 (4.2%)	1 (4.2%)
	10~20年未満	16 (29.6%)	18 (33.3%)	14 (25.9%)	2 (3.7%)	1 (1.9%)	3 (5.6%)
	20~30年未満	30 (40.0%)	23 (30.7%)	16 (21.3%)	4 (5.3%)	1 (1.3%)	1 (1.3%)
	30年以上	143 (28.5%)	155 (30.9%)	142 (28.3%)	18 (3.6%)	11 (2.2%)	32 (6.4%)



いずれの区分においても、「多い」「やや多い」の合計が全体の半数以上を占めています。

問7 これからの公共施設の整備について、どのように進めていくべきであるとお考えですか。該当する回答1つに○をつけてください。

		現在も公共施設は不足しているので、他の事業より優先して整備を進めるべき	今ある公共施設の規模を維持し、老朽化した施設は、順次同規模で建て替えていくべき	将来の世代に負担を強いることのないよう、公共施設の役割や利用実態を検証した上で、財政状況に見合うように減らすことも考えるべき	その他	無回答
全体		20 (2.9%)	94 (13.5%)	516 (74.4%)	38 (5.5%)	26 (3.7%)
性別	男性	7 (2.4%)	34 (11.4%)	230 (77.4%)	18 (6.1%)	8 (2.7%)
	女性	13 (3.4%)	59 (15.2%)	278 (71.8%)	20 (5.2%)	17 (4.4%)
年代別	10歳代	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	20歳代	0 (0.0%)	3 (9.4%)	27 (84.4%)	2 (6.3%)	0 (0.0%)
	30歳代	2 (3.5%)	5 (8.8%)	47 (82.5%)	2 (3.5%)	1 (1.8%)
	40歳代	3 (3.8%)	11 (13.9%)	59 (74.7%)	5 (6.3%)	1 (1.3%)
	50歳代	0 (0.0%)	12 (11.0%)	92 (84.4%)	5 (4.6%)	0 (0.0%)
	60歳代	8 (4.6%)	24 (13.7%)	125 (71.4%)	11 (6.3%)	7 (4.0%)
	70歳以上	7 (3.1%)	38 (16.7%)	153 (67.4%)	13 (5.7%)	16 (7.0%)
地区別	白石地区	7 (2.0%)	53 (14.9%)	261 (73.5%)	22 (6.2%)	12 (3.4%)
	越河地区	1 (4.5%)	1 (4.5%)	19 (86.4%)	0 (0.0%)	1 (4.5%)
	斎川地区	0 (0.0%)	0 (0.0%)	22 (84.6%)	3 (11.5%)	1 (3.8%)
	大平地区	1 (2.2%)	6 (13.3%)	33 (73.3%)	2 (4.4%)	3 (6.7%)
	大鷹沢地区	4 (7.7%)	4 (7.7%)	40 (76.9%)	2 (3.8%)	2 (3.8%)
	白川地区	2 (5.3%)	5 (13.2%)	28 (73.7%)	2 (5.3%)	1 (2.6%)
	福岡地区	3 (2.4%)	17 (13.8%)	93 (75.6%)	7 (5.7%)	3 (2.4%)
年数別	小原地区	2 (10.0%)	6 (30.0%)	11 (55.0%)	0 (0.0%)	1 (5.0%)
	5年未満	1 (3.3%)	7 (23.3%)	21 (70.0%)	1 (3.3%)	0 (0.0%)
	5~10年未満	1 (4.2%)	3 (12.5%)	18 (75.0%)	1 (4.2%)	1 (4.2%)
	10~20年未満	2 (3.7%)	4 (7.4%)	44 (81.5%)	2 (3.7%)	2 (3.7%)
	20~30年未満	2 (2.7%)	10 (13.3%)	57 (76.0%)	4 (5.3%)	2 (2.7%)
	30年以上	14 (2.8%)	69 (13.8%)	368 (73.5%)	30 (6.0%)	20 (4.0%)

いずれの区分においても、半数以上の回答者が「将来の世代に負担を強いることのないよう、公共施設の役割や利用実態を検証した上で、財政状況に見合うように減らすこととも考えるべき」と回答しています。


問8 公共施設数を見直す場合、どのような施設から重点的に見直していくべきと考えますか。該当する回答3つまでに○をつけてください。

		稼働率や利用者数が少ない施設	建物や設備が古くなっている施設	維持管理や運営にかかる費用の高い施設	他の施設と機能や用途が重複している施設	民間で同様のサービスが提供されている施設	交通の便が悪い場所にある施設	市民ニーズに合わなくなつた施設	利用されていない空間(部屋など)を放置している施設	その他	無回答
全体		418 (60.2%)	203 (29.3%)	207 (29.8%)	229 (33.0%)	60 (8.6%)	152 (21.9%)	312 (45.0%)	276 (39.8%)	22 (3.2%)	24 (3.5%)
性別	男性	191 (64.3%)	79 (26.6%)	103 (34.7%)	96 (32.3%)	35 (11.8%)	49 (16.5%)	131 (44.1%)	105 (35.4%)	15 (5.1%)	8 (2.7%)
	女性	221 (57.1%)	121 (31.3%)	101 (26.1%)	129 (33.3%)	23 (5.9%)	101 (26.1%)	175 (45.2%)	169 (43.7%)	7 (1.8%)	16 (4.1%)
年代別	10歳代	5 (100.0%)	1 (20.0%)	2 (40.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	1 (20.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	20歳代	20 (62.5%)	10 (31.3%)	12 (37.5%)	11 (34.4%)	4 (12.5%)	7 (21.9%)	15 (46.9%)	10 (31.3%)	2 (6.3%)	0 (0.0%)
	30歳代	39 (68.4%)	18 (31.6%)	15 (26.3%)	21 (36.8%)	4 (7.0%)	11 (19.3%)	35 (61.4%)	19 (33.3%)	0 (0.0%)	2 (3.5%)
	40歳代	53 (67.1%)	20 (25.3%)	25 (31.6%)	19 (24.1%)	9 (11.4%)	15 (19.0%)	42 (53.2%)	33 (41.8%)	5 (6.3%)	1 (1.3%)
	50歳代	59 (54.1%)	43 (39.4%)	28 (25.7%)	40 (36.7%)	11 (10.1%)	19 (17.4%)	60 (55.0%)	44 (40.4%)	5 (4.6%)	0 (0.0%)
	60歳代	106 (60.6%)	56 (32.0%)	51 (29.1%)	58 (33.1%)	14 (8.0%)	34 (19.4%)	81 (46.3%)	72 (41.1%)	5 (2.9%)	7 (4.0%)
	70歳以上	130 (57.3%)	52 (22.9%)	71 (31.3%)	74 (32.6%)	16 (7.0%)	62 (27.3%)	72 (31.7%)	96 (42.3%)	5 (2.2%)	14 (6.2%)
地区別	白石地区	220 (62.0%)	102 (28.7%)	108 (30.4%)	117 (33.0%)	27 (7.6%)	79 (22.3%)	157 (44.2%)	142 (40.0%)	13 (3.7%)	12 (3.4%)
	越河地区	15 (68.2%)	5 (22.7%)	6 (27.3%)	8 (36.4%)	3 (13.6%)	4 (18.2%)	8 (36.4%)	7 (31.8%)	0 (0.0%)	2 (9.1%)
	斎川地区	16 (61.5%)	10 (38.5%)	8 (30.8%)	8 (30.8%)	2 (7.7%)	8 (30.8%)	7 (26.9%)	8 (30.8%)	0 (0.0%)	2 (7.7%)
	大平地区	23 (51.1%)	11 (24.4%)	15 (33.3%)	15 (33.3%)	7 (15.6%)	7 (15.6%)	20 (44.4%)	16 (35.6%)	3 (6.7%)	3 (6.7%)
	大鷹沢地区	32 (61.5%)	15 (28.8%)	14 (26.9%)	15 (28.8%)	5 (9.6%)	16 (30.8%)	28 (53.8%)	25 (48.1%)	2 (3.8%)	0 (0.0%)
	白川地区	21 (55.3%)	12 (31.6%)	12 (31.6%)	14 (36.8%)	6 (15.8%)	6 (15.8%)	19 (50.0%)	20 (52.6%)	1 (2.6%)	0 (0.0%)
	福岡地区	77 (62.6%)	35 (28.5%)	38 (30.9%)	42 (34.1%)	7 (5.7%)	26 (21.1%)	59 (48.0%)	44 (35.8%)	2 (1.6%)	2 (1.6%)
居住年数別	小原地区	8 (40.0%)	10 (50.0%)	3 (15.0%)	6 (30.0%)	1 (5.0%)	3 (15.0%)	7 (35.0%)	11 (55.0%)	0 (0.0%)	2 (10.0%)
	5年未満	23 (76.7%)	9 (30.0%)	7 (23.3%)	6 (20.0%)	3 (10.0%)	7 (23.3%)	15 (50.0%)	12 (40.0%)	0 (0.0%)	1 (3.3%)
	5~10年未満	17 (70.8%)	8 (33.3%)	6 (25.0%)	7 (29.2%)	3 (12.5%)	3 (12.5%)	8 (33.3%)	12 (50.0%)	1 (4.2%)	2 (8.3%)
	10~20年未満	34 (63.0%)	12 (22.2%)	19 (35.2%)	23 (42.6%)	7 (13.0%)	11 (20.4%)	23 (42.6%)	18 (33.3%)	1 (1.9%)	1 (1.9%)
	20~30年未満	38 (50.7%)	24 (32.0%)	21 (28.0%)	24 (32.0%)	4 (5.3%)	20 (26.7%)	35 (46.7%)	31 (41.3%)	5 (6.7%)	2 (2.7%)
	30年以上	300 (59.9%)	147 (29.3%)	151 (30.1%)	165 (32.9%)	41 (8.2%)	109 (21.8%)	225 (44.9%)	201 (40.1%)	15 (3.0%)	18 (3.6%)

いずれの区分においても、全体の3割以上の回答者が「稼働率や利用者数が少ない施設」、「市民ニーズに合わなくなつた施設」、「利用されていない空間を放置している施設」を重点的に見直していくべきと考えていることがわかります。

問9 今後、長期的な視点をもって公共施設を効率的・計画的に管理・活用していくため、以下のような方策が考えられますが、あなたは、これらについてどのようにお考えですか。それぞれ該当する回答1つにつけてください。

	実施すべき	どちらかといえれば実施すべき	どちらかといえれば実施すべきではない	実施すべきではない	無回答
市の機能を一つにまとめる	252 (36.3%)	275 (39.6%)	66 (9.5%)	29 (4.2%)	72 (10.4%)
機能が似ている施設どうしをまとめる	357 (51.4%)	221 (31.8%)	45 (6.5%)	28 (4.0%)	43 (6.2%)
施設を大規模に補修して、少しでも長く使えるようにする	118 (17.0%)	202 (29.1%)	195 (28.1%)	119 (17.1%)	60 (8.6%)
施設の建替えや維持管理に民間のノウハウや資金を活用する	222 (32.0%)	258 (37.2%)	94 (13.5%)	64 (9.2%)	56 (8.1%)
地域と密着した施設は、施設の管理・運営を地域の住民にまかせる	162 (23.3%)	244 (35.2%)	147 (21.2%)	88 (12.7%)	53 (7.6%)
施設のサービスの水準を引き下げて、維持管理費を減らす	112 (16.1%)	176 (25.4%)	216 (31.1%)	133 (19.2%)	57 (8.2%)
近隣の自治体と共同で施設を建設・運営する	161 (23.2%)	274 (39.5%)	113 (16.3%)	95 (13.7%)	51 (7.3%)
施設の使用料を引き上げて、不足する費用を確保する	60 (8.6%)	159 (22.9%)	251 (36.2%)	175 (25.2%)	49 (7.1%)
特別な税金の徴収（例：公共施設税）などにより、市民全体で施設の維持費を負担する	35 (5.0%)	86 (12.4%)	224 (32.3%)	302 (43.5%)	47 (6.8%)
利用しなくなった市の土地を売却・賃貸して収入を得て、管理・運営の費用にあてる	368 (53.0%)	225 (32.4%)	36 (5.2%)	23 (3.3%)	42 (6.1%)



全体的には「実施すべき」「どちらかといえれば実施すべき」の回答が多くを占めていますが、「施設の使用料を引き上げて、不足する費用を確保する」「特別な税金の徴収などにより、市民全体で施設の維持費を負担する」については、「実施すべきではない」「どちらかといえれば実施すべきではない」の合計が全体の半数以上を占める結果となっています。

第4章 社会教育施設整備の基本方針

1 基本的な方針

本計画の上位計画である総合管理計画では、以下の基本方針が示されています。

《 公共施設全体の基本方針 》

方針①

保有資産の縮減・規模の適正化

現在の利用状況、将来の人口規模に応じた需要予測を踏まえて、
公共施設の総量の縮減、規模の適正化を目指します。

取組方針（1）公共施設の総量適正化

取組方針（2）未利用施設の除却・譲渡等

方針②

保有資産の長寿命化・機能維持

現在保有している公共施設及びインフラを長期間利用するとともに
安全かつ快適に利用できる機能の確保と維持を目指します。

取組方針（1）点検・診断の実施

取組方針（2）情報集約と活用

取組方針（3）予防保全管理型への移行

取組方針（4）長寿命化の策定・実施

《 社会教育施設の基本方針 》

社会教育施設の多くは新耐震基準に基づく建物ですが、いずれも築後20年
以上経過しており、今後不具合が生じることは予想されるため、定期的な
点検、調査、計画的な修繕、改修を実施し、施設の延命化を図ります。

上位計画の基本方針を基に、総量および規模の適正化を目的とした施設の再配置を実施しつつ、将
来にわたって継続して利用する施設については施設の長寿命化を推進することで、施設整備にかかる
財政負担の軽減や平準化を目指します。

具体的な実施方針について、次頁以降に示します。

2 再配置の方針

第2章「社会教育施設を取り巻く現状」からわかるように、本市では人口減少が進んでいるとともに、施設の利用者数も全体的に減少傾向にあるため、今後も施設を適正に維持・管理し続けていくためには、施設総量を縮減せざるを得ない状況です。

施設ニーズの変化等により不要となった施設の複合化・集約化・用途の転用等を実施することで、規模・総量の適正化を図ります。

《再配置の基本方針》

施設の総量縮減・最適化

1. 可能な限り新規整備を抑制し、必要な場合は同等以上の床面積を縮減する。
2. 低・未利用施設や余剰スペースの活用、複合施設による最適化を行う。

施設の質の見直し

1. 旧耐震基準の建物については基本的に使用を廃止し、他施設へ機能を移転する。
2. 今後も継続使用する施設については、長寿命化改修を実施する。

サービスの向上・業務の効率化

1. 民間のノウハウや技術等の活用を検討する。
2. 財政負担面のメリットだけでなく、利用者にとってもサービスや利便性が向上するような再配置を検討する。

なお、主な再配置の方向性は、以下のようなイメージになります。

表 4-1：再配置の方向性のイメージ

再配置のパターン	再配置の内容	イメージ
複合化 (多機能化)	用途が異なる公共施設を、利用状況や提供圏域などを考慮し、玄関・階段・廊下などの共用可能な空間をシェアすることなどにより、一つの施設に集約する	
統合	同一または類似の複数の公共施設を、利用状況や提供圏域などを考慮し、共用可能な空間だけでなくホールや会議室などの共通機能もシェアすることなどにより、一つの施設に集約する	
転用	建物はそのまま、利用用途（機能）を変更する	
民間 移管型 (譲渡・ 貸付)	公共施設の特性や利用状況及び民間での同種サービスの普及状況から、施設利用の増進、集客化、運営管理の効率化を図るため、行政が施設及び用地の所有や管理運営を行わずに、民間移管や民間サービスでの代替を図る	

3 長寿命化の方針

厳しい財政状況の下では、将来の改築を中心とした老朽化対策では対応しきれない施設が大幅に増加する恐れがあります。中長期的な維持管理等に係るトータルコストの縮減・予算の平準化を実現するためには、以下のような施設を除き、可能な限り、改築より工事費が安価で廃棄物や二酸化炭素の排出量が少ない長寿命化改修への転換を図ります。

<改築が望ましい施設（長寿命化への対応に適さない施設）の例>

- 鉄筋コンクリート劣化が激しく、改修に多額の費用がかかるため、改築した方が経済的に望ましい施設
 - コンクリート強度が著しく低い施設（概ね 13.5N/mm^2 以下）
 - 基礎の多くの部分で鉄筋が腐食している施設
 - 環境の安全性が欠如している施設
 - 建物配置に問題があり、改修によって適切な環境を確保できない施設
 - 適正配置などの地域の実情により改築せざるを得ない施設
- 改築までの期間に応急的な保全を行うなど、当面の安全性・機能性の確保に留意する必要があります。

施設の長寿命化を図ることで、下図のように「資産の有効活用」、「財政面への貢献」、「環境への貢献」、「施設配置の最適化に向けた時間の確保」など、様々な効果が期待できます。




図 4-1：長寿命化により期待できる効果

3・1 「予防保全」への転換

施設の更新や改修などの整備方法として、「事後保全」と「予防保全」の2つが挙げられます。

「事後保全」は建物に劣化や破損などの不具合が生じた際に保全を行う整備方法で、従来の施設整備は「事後保全」が適用されていました。しかし、「事後保全」では、不具合などが生じてからの対処となり、結果的に財政負担が拡大し、また破損などが予防できないため、長期間における施設の使用が困難となる可能性もあります。

一方、「予防保全」は、計画的に施設の点検・修繕等を施すことで、突発的な事故を少なくすることができ、それに伴う多額の費用の発生を抑えることができます。また、計画的な修繕により早期劣化を防ぐことで、事後保全による整備よりも建物の部材を適切に保全することができ、施設の長寿命化に寄与します。そのため、施設の長寿命化を目指す上で、今後は「予防保全」への転換を図ることが重要となってきます。

3・2 目標耐用年数の設定

計画的な点検・修繕を実施し、施設の長寿命化を図るにあたっては、施設の目標耐用年数を設定する必要があります。目標耐用年数は、「建築物の耐久計画に関する考え方」（日本建築学会）を参考に、80年と設定します。

建築物全体の望ましい目標耐用年数の級

構造種別 用途	鉄筋コンクリート造		鉄骨造		ブロック造 レンガ造	木造		
	鉄骨鉄筋コンクリート造		重量鉄骨					
	高品質 の場合	普通の品質 の場合	高品質 の場合	普通の品質 の場合				
学校・官庁	Y100以上	Y60以上	Y100以上	Y60以上	Y40以上	Y60以上		
住宅・事務所・病院	Y100以上	Y60以上	Y100以上	Y60以上	Y40以上	Y60以上		
店舗・旅館・ホテル	Y100以上	Y60以上	Y100以上	Y60以上	Y40以上	Y60以上		
工場	Y40以上	Y25以上	Y40以上	Y25以上	Y25以上	Y25以上		

出典：建築物の耐久計画に関する考え方（日本建築学会）

目標耐用年数の級の区分の例


級	目標耐用年数		
	代表値	範囲	下限値
Y150	150年	120～200年	120年
Y100	100年	80～100年	80年
Y60	60年	50～80年	50年
Y40	40年	30～50年	30年
Y25	25年	20～30年	20年

出典：建築物の耐久計画に関する考え方（日本建築学会）

3・3 修繕・改修サイクルの見直し

従来は、改築を中心とした施設整備を進めてきたため、深刻な劣化や破損などの不具合が発生してから改修を行う事後保全的な改修をしていましたが、その方法では建物の目に見える一部分しか改修できず、また、築後40年程度で建物全体の機能が必要水準を下回り、短いスパンで改築せざるを得ない状況をつくり出しています。

一方、長寿命化を図る計画では、築20年程度経過したときに機能回復のための予防保全的な改修等を行い、中間期（40年など）に長寿命化改修を行います。その後も建物の部位ごとの更新周期を勘案し、約20年スパンで予防保全的な改修を計画的に行います。このように定期的・計画的な改修を行うことで、施設の機能・性能の低下を長期間放置することなく、社会的に必要とされる水準まで引き上げることができます。



(「学校施設の長寿命化計画策定に係る手引」(文部科学省)より)

図4-2：改築中心から長寿命化への転換イメージ (RC造の場合)

3・4 改修等の整備水準

長寿命化改修の実施にあたっては、単に建築時の状態に戻すのではなく、構造体の長寿命化やライフラインの更新等により建物の耐久性を高めるとともに、バリアフリー化や省エネ化など、現代の社会的要請に応じるための改修を行うことが重要となります。

老朽化対策としては、建物の外部・内部仕上げ、設備などの経年による劣化や機能低下を改修により改善します。改修の内容は、各施設により経年数、老朽化の状況は異なることから、老朽化調査の結果を踏まえて個別に改修メニューを整備します。

安全面に係る対策としては、利用者が安全に利用できるように防犯・防災機能の整備を進めます。

機能・環境面の対策としては、だれでも利用しやすいバリアフリー、ユニバーサルデザインに配慮した整備を行うとともに、環境負荷の低減を図る省エネルギー化、自然エネルギーの活用など、環境に配慮した施設整備も進めます。

表 4-2：改修工事等における整備項目例

基本方針	整備項目例
老朽化対策	<ul style="list-style-type: none"> ・屋上防水の更新、笠木の更新・撤去 ・外壁のクラック、欠損補修、シーリングの更新・撤去 ・内装全面改修（床、壁等） ・受変電、照明設備等の更新 ・空調換気、給排水管等の更新 ・照明器具のLED化、人感センサーによる省電力化 等
安全面	<ul style="list-style-type: none"> ・緊急通報設備の整備 ・フェンス改修 ・書棚等の転倒防止対策、照明・壁掛け式スピーカー等の落下防止対策 ・非常用発電設備（太陽光発電設備・蓄電池等）の整備 等
機能・環境面	<ul style="list-style-type: none"> ・トイレ改修（洋式化、衛生環境の充実等） ・バリアフリー対応（段差の解消） ・断熱性の向上（壁、開口部） ・遮音性の向上（壁、開口部） 等

4 維持・管理の方針

長期にわたり施設を安全・安心に利用するためには、日常的、定期的に施設の点検や清掃、情報管理を行う必要があります。日常的、定期的に維持管理を行うことで、建物の劣化状況を詳細に把握でき、より早急に異常に気付くことができるため、施設に応じた維持、改修内容や時期を計画に反映することができます。

4・1 日常点検

主に修繕や小規模工事で対応する不具合箇所や危険個所の把握を目的として、1年に1回を目途として点検を実施します。また、快適な環境を維持しながら建物の仕上げ材や機器の寿命を延ばすため、塵や汚れの除去などの清掃も定期的に実施します。

4・2 老朽度点検調査

日常点検では確認できない箇所や法的に定められた箇所（建築基準法第12条点検項目）に関して、調査を実施します。

4・3 情報管理

施設概要、現地調査の結果を踏まえ、修繕履歴や改修工事等を施設ごとにまとめた施設カルテを作成します。施設カルテには、老朽化の進捗状況の把握、年度ごとに必要な整備内容と予算の把握、スペースの活用状況の把握など、計画的な維持保全のための基礎データとして活用します。

第5章 施設整備の実施計画

1 対策の優先順位の考え方

施設への対策については、施設の築年数や状態（建築部位や設備の劣化・損傷等の状況）の他、当該施設が果たしている役割、機能、利用状況等を踏まえて施設評価を行い、各施設における整備の基本的な方針（廃止、移転、長寿命化等）を定めた上で、それに応じた対策内容や実施時期を判断します。なお、対策内容や実施時期の判断にあたっては、すべての施設において、利用者の安全・衛生に関わるものを最優先とします。

社会教育施設は、様々な年齢の人が社会教育活動において活用する生涯学習のための施設であり、誰もが利用しやすい場であることが求められるため、人口の変化や地域バランスなど施設を取り巻く状況を考慮しながら、バリアフリー化等、利便性向上に係る改修等も積極的に検討していきます。

2 施設の評価

2-1 施設評価とその後の流れ

施設の定量的な要素（建物健全度、維持管理コストの状況、利用見込み）と定性的な要素（代替施設の有無）を総合的に勘案し一次評価を行った上で、施設の状況（施設の設置目的や特性、また各種計画における指針や役割など数値では表せない施設の性質等）や市民アンケートの結果等を加味し、総合評価を最終決定します。




図 5-1：施設評価とその後の流れ

2・2 一次評価・総合評価について

建物健全度からの優先順位付けのみでは、ただ単に劣化の著しいものから改築や大規模改修を行うこととなり、住民ニーズ等とかけ離れた施設整備を行ってしまう可能性があります。建物の維持管理にかかるコストや、人口動向・利用者数の推移等の多方面から比較検討し、総合的に判断する必要があります。

一次評価は、以下の流れで進めました。




図 5-2：一次評価基準

《評価項目及び評価基準について》

◆ 建物の健全度

…第2章「社会教育施設を取り巻く現状」表2-9：現地調査結果にて算定された健全度の点数（100点満点）で判定しました。（複数の棟がある施設は、延床面積で按分し健全度を算出）

◆ 1m²あたりのコスト比較

…施設ごとに建物の維持管理に係る1m²あたりの年間コスト（水光熱費・修繕費・設備点検費等）を算出し、施設分類全体の平均値に対する大小で判定しました。

◆ 今後の利用見込み

…施設の今後の利用見込み（増加・横ばい、減少）で判定しました。

◆ 民間に類似施設

…民間施設に類似の施設があるかどうかで判定しました。

◆ 一次評価

…上記の評価フローにより、大きく以下の8つに分けました。

- ①廃止（転用・譲渡・貸付）
- ②継続（長寿命化）、統合・複合（集約）
- ③廃止（転用・譲渡・貸付・解体）
- ④継続（長寿命化）、統合・複合（移転・集約）
- ⑤統合・複合（移転・集約）
- ⑥廃止（解体）
- ⑦新設、統合・複合（移転）
- ⑧統合・複合（移転）

2・3 評価結果（方向性の決定）

一次評価の結果に、施設の状況（施設の設置目的や特性、また各種計画における指針や役割など数値では表せない施設の性質等）や避難所の指定の有無、市民アンケート結果を加味した上で総合評価の結果は、以下のとおりです。

表 5-1：評価結果

施設名	建物健全度	mあたりのコスト比較	今後の利用見込み	民間に類似施設	一次評価	総合評価	総合評価の考え方
古典芸能伝承の館	79.9	小	増加・横ばい	なし	継続（長寿命化）、統合・複合（集約）	継続	平成23年の震災により、能楽堂の一部修繕、茶室の大規模修繕を行っているが、今後も適正な維持管理と計画的な修繕・改修により継続して使用する。
図書館	44.6	小	減少	なし	継続（長寿命化）、統合・複合（集約）	新設	平成14年度の耐震診断により安全性が確認されているが、令和3年度で築47年を経過し、建物、設備の老朽化が顕著である。しかしながら、新設には多額の費用を要するため、定期的な点検や必要に応じた修繕及び改修を実施し、施設の適正管理を行いながら、新設の可能性を模索する。
情報センター	77.0	小	減少	なし	継続（長寿命化）、統合・複合（集約）	統合（移転）	開設当初の施設機能は廃止しているが、国、県の補助整備事業を活用し取得した施設であるため、処分には承認及び補助金返還を伴う。今後の管理計画は、図書館と一緒に検討する。
資料整理室	43.0 (要調査)	小	増加・横ばい	なし	新設、統合・複合（移転）	当面継続	当面使用することとするが、建物全体の老朽化が顕著であるため、移転について令和9年度までに検討する。
白石城歴史探訪ミュージアム	75.0 (要調査)	大	減少	なし	統合・複合（移転）	当面継続	令和3年度で築50年を経過し、建物自体の耐震調査が未実施でもあることから、施設を適切に維持・管理しながら、今後の運営方法等について他施設との統合も含めて令和12年度までに検討を行う。

3 今後 35 年間の実施計画

評価結果に基づき、個別施設ごとの今後 35 年間の実施計画を以下のとおりとします。なお、この実施計画は、対策を実施する時期および費用の目安を示すものであり、今後の予算が確保されたものではありません。また、施設環境の充実を図るためや、建物の安全性を確保するために必要な改修等が生じた場合には、実施計画に関わらず優先して検討します。

表 5-2：今後 35 年間の実施計画

(単位：千円)

施設名	総合評価		今後35年間のスケジュール								合計	
			2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026-2030 (R8-R12) 【5年間】	2031-2040 (R13-R22) 【10年間】	2041-2055 (R23-R37) 【15年間】		
古典芸能伝承の館	継続	対策内容									大規模改修 67,800	
		対策費用										
図書館	新設	対策内容									新設 493,200	
		対策費用	新設について検討									
情報センター	統合（移転）	対策内容	統合（移転）について検討								解体 32,181	
		対策費用										
資料整理室	当面継続	対策内容	移転について検討								0	
		対策費用										
白石城歴史探訪 ミュージアム	当面継続	対策内容	統合等について検討								0	
		対策費用										
過去 5 年間（平成26～30年度）の実績 の平均値に基づき計上しています。			対策費用計	0	0	0	0	0	0	593,181	0	593,181
			維持修繕費	1,844	1,844	1,844	1,844	1,844	9,220	18,440	27,660	64,540
			光熱水費	14,869	14,869	14,869	14,869	14,869	74,345	148,690	223,035	520,415
			合計	16,713	16,713	16,713	16,713	16,713	83,565	760,311	250,695	1,178,136

※上記金額は、次項「今後の維持・更新にかかるコストシミュレーション（総合評価に基づき長寿命化や再配置等施設ごとに対策を実施した場合）」のコスト算出条件に基づき算出しています

4 今後の維持・更新にかかるコストシミュレーション

今後35年間に必要となる維持・更新コストを、以下の2パターンで試算し、比較しました。

①築40年で改築を行う従来型の改修を続けた場合

②総合評価に基づき長寿命化や再配置等施設ごとに対策を実施した場合

ただし、総合評価が「当面継続」の施設については、対策を検討中のため、従来型のパターン

(①)のみにて試算を行います。

<コスト算出条件>

- ・維持修繕費、光熱水費・委託費は、過去5年間（平成26～30年度）の実績の平均値を採用します。
- ・各工事の費用については、以下の単価設定により算定を行います。
※改築単価は「公共施設等更新費用試算ソフト（一般財団法人地域総合整備財団）」で用いられる単価を採用。
長寿命化改修単価は改築単価の60%、大規模改修単価は改築単価の25%で設定。解体単価は「建築物のライフサイクルコスト（一般財団法人建築保全センター）」で用いられる単価を採用。
- ・改築及び長寿命化改修の工期は2年、大規模改修及び解体の工期は1年とします。

改築	長寿命化改修	大規模改修	解体・撤去 ※小規模の建物 (1,500 m ² 未満)	解体・撤去 ※中規模の建物 (1,500～10,000 m ²)
400,000 円/m ²	240,000 円/m ²	100,000 円/m ²	22,042 円/m ²	34,814 円/m ²

①築40年で改築を行う従来型の改修を続けた場合

- ・築20年で大規模改修、築40年で改築を行うものとします。
ただし、改築及び長寿命化改修の実施年数より古い建物は、今後10年以内にそれらを実施するものと設定し、10年間で平準化して計上します。

②総合評価に基づき長寿命化や再配置等施設ごとに対策を実施した場合


- ・長寿命化と判定された建物は、築40年に長寿命化改修、築20年・60年に大規模改修、築80年に改築するものとします。
ただし、改築及び長寿命化改修の実施年数より古い建物は、今後10年以内にそれらを実施するものと設定します。
なお、支出の平準化の観点から、工事の実施時期については前倒し・後ろ倒しも可能とします。
- ・「躯体以外の劣化状況」においてD評価の部位は今後5年以内に、C評価の部位は今後10年以内に修繕を実施するものとします。ただし、築年数の上で改築、長寿命化改修、大規模改修が10年以内に位置づけられている場合はそちらを優先してコストシミュレーションを行います。
- ・A評価の部位は、今後10年以内の長寿命化改修から部位修繕相当額から差し引きます。

4-1 対策決定済みの施設

<古典芸能伝承の館、図書館、情報センター>


①築40年で改築を行う従来型の改修を続けた場合

今後35年間の維持・更新コストは総額約19.5億円（約0.56億円/年）となり、過去5年間の施設関連経費（約0.18億円/年）の約3.1倍となります。



②総合評価に基づき長寿命化や再配置等施設ごとに対策を実施した場合


今後35年間のコストは総額約10.7億円（約0.30億円/年）となります。過去5年間の施設関連経費（約0.18億円/年）の約1.7倍とはなりますが、従来型の場合（約0.56億円/年）に比べると約46%の縮減が可能となります。



4・2 対策検討中（当面継続）の施設

＜資料整理室、白石城歴史探訪ミュージアム＞

築40年で改築を行う従来型の改修を今後も続けるものと仮定すると、今後35年間の維持・更新コストは総額約7.6億円（約0.22億円/年）となり、過去5年間の施設関連経費（約0.18億円/年）の約1.2倍となります。



※今後の方向性及び対策が決定次第、改めて上記コストとの比較検証を行います。

第6章 個別施設計画の継続的運用方針

1 情報基盤等の整備と活用

1 - 1 情報基盤の整備

本計画を適切に実施するためには、各施設における過去の改修・修繕履歴や現在の状態を把握することが重要です。

「第2章 4 社会教育施設の健全性の把握」において把握した施設の状態や、「第4章 4 維持・管理の方針」において設定した維持管理項目の点検・調査結果、過去の改修履歴等について、既存の固定資産台帳や施設カルテを情報基盤としてあらためて整備し、全庁的に情報の一元化・共有化を図ります。

1 - 2 情報基盤の継続的な活用

定期的に施設の点検・調査等を行い、得られた結果は、情報基盤に保管・蓄積し、長寿命化改修工事等の実施や2回目以降の点検・調査等の際に使用するなど、継続的に活用します。

1 - 3 点検マニュアルの整備

日常的、定期的に施設の点検等を実施するため、点検の項目や方法が示された点検マニュアルを整備します。

2 推進体制等の整備

建物の長寿命化等の対策を実施するために必要となる継続的な点検や計画の更新に際しては、施設所管課をはじめとした様々な関連部署間での連携が重要であり、改修等の内容や施設ごとの調整、計画のスケジュール管理など、実施体制の中で統一的な考え方を持った上で推進する必要があります。

よって、総合管理計画の策定及び公共施設等の配置の最適化とともに効率的な行財政運営を図るために設置された「白石市公共施設等総合管理計画策定委員会」を主とし、施設管理担当者による策定検討会及び事務局を担う財政課による庁内横断的な組織体制を更に充実させ、総合管理計画及び本計画を一元的に管理・推進するとともに、計画の具体化、継続的な改善方法の検討、定期的な見直しなどを着実に行います。




図 6-1：個別施設計画の推進体制

白石市社会教育施設個別施設計画（長寿命化・再配置計画）

令和 3 年 3 月

発 行 宮城県白石市

編 集 白石市総務部企画情報課、教育委員会生涯学習課

〒989-0292 宮城県白石市大手町1-1

企画情報課：TEL 0224-22-1324（直通） FAX 0224-22-1451

生涯学習課：TEL 0224-22-1343（直通） FAX 0224-24-5377

<https://www.city.shiroishi.miagi.jp/>